

## מפרט טכני מיוחד

### הגן:

- בשטח הגן מתוכנן מתחם אחד למתקני משחק, מחולק לשלושה אזורי משנה:
    - אזור 1, מערבי – אזור למתקני משחק לבוגרים.
    - אזור 2, מזרחי – אזור למתקני משחק לצעירים.
    - אזור 3, דרומי – אזור לחצובות/נדנדות רב גילאיות, מוקף בשלוש שורות אבני נחיה לעיוורים, בהתאם לתקן מכון התקנים.
- ראה סימון וגודל השטחים בתוכניות המצורפות.

### מתקני המשחק:

- מתקני המשחק יבוצעו משלד של פלדה מגולוונת / ניורוסטה כולל מחברים תעשייתיים בשילוב כבלים, רשתות, גומי וכו'. עדיף להימנע מאלמנטים פלסטיים.
- כל הנ"ל בכפוף לדרישות התקן הישראלי או כל תקן אחר בהעדר תקן ישראלי, והתאמתם לשימוש במתקני משחק על פי דרישות התקן הישראלי.

### משטחי הבטיחות:

- משטחי הבטיחות יהיו משטחי גומי בטיחותי בגמר TPV 100% ויעוצבו בשילובי צבעים שונים בדגש על עיצוב ייחודי וציורי המשתלב עם הגוונים וצורות מתקני המשחק.
- יש לצרף המלצות המעידות על ניסיון בהתקנת משטח בטיחות נשוא מכרז זה ב – 3 השנים האחרונות בהקיף שטח דומה (של הקבלן עצמו או קבלן משנה מטעמו).

### אחריות:

- הקבלן ימלא בטבלה המצורפת (או יצרף טבלה משל עצמו) את תקופות האחריות לכל אחד מהחלקים נשוא המכרז

נושא האחריות	משך האחריות
מתקני המשחק	
משטח בטיחותי	

### כללי:

- הקבלן יעבוד בכפוף למפקח או מי מטעמה של המועצה.
- הקבלן יתקן כל ליקוי ו/או מפגע שנוצר במהלך העבודה על חשבונו ובאופן מיידי.
- הקבלן יפנה את הפסולת שתיווצר במהלך העבודה על חשבונו לאתר פינוי מורשה ומאושר ויציג מסמכים המאשרים זאת.
- במידה ועבודות הקבלן יבוצעו במקביל לעבודות הפיתוח במתחם יתאם הקבלן ע"י מפקח הפרויקט את עבודתו בהתאם להתקדמות עבודות קבלן הפיתוח באתר.
- במידה ועבודת הקבלן תבוצע לאחר סיום עבודות הפיתוח במתחם יגדר הקבלן את המתחם וידאג לנושא הבטיחות במהלך כלל העבודות באתר, כולל שמירה רציפה 24/7 על חשבונו, תוך מתן תשומת לב לני"ל בין מועד התקנת מתקני המשחק לביצוע וגמר המשטחים הבטיחותיים תחתם וסביבם.
- במידה והמתקנים המוצעים דורשים יסודות בטון מקומיים יתאם הקבלן את מיקומם ע"י המפקח ויסמנם בשטח בטרם יבצע קבלן הפיתוח את משטח הבטון כתשתית למשטח הבטיחותי.
- בגמר העבודה על הקבלן לספק למזמין אישורי מכון התקנים על כלל המתחם, מתקני המשחק ומשטחי הבטיחות כולל עמודי ההצללות.