

תאריך: 22/06/2023

## היכל התרבות כפר יונה - עבודות במה

אספקה והתקנה צוגים ובמה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>פרק 01 עבודות במה</b>					
<b>תת פרק 01.1 עבודות במה</b>					
01.1.010	צוג חשמלי מסוג סולם באורך כ-13.0 מ', עם כושר העמסה של 350 ק"ג, מותקן קומפלט עם מערכת הפעלה ופיקוד חשמליים, ארון פיקוד הכולל את מערכות הפיקוד של כל הצוגים החדשים, כולל מנוע ע"פ המתואר במפרט הטכני, כולל אספקה והתקנה של תעלת חשמל לצוג חשמלי הכוללת 12 שקעים מחוטים ומפוזרים לאורך התעלה וכן כבל שטוח המתקפל לתוך סל איסוף המאפשר הרמה והורדה מסודרת של הכבל. כולל תכנון וביצוע בהתאם לתקנים הרלוונטיים, אישור הקונסטרוקטור ואישור מהנדס בודק מתקני הרמה. "הצוגים יהיו ע"פ המצויין במפרט הטכני (ראה מפרט) מסופקים ומותקנים ע"י בעלי מקצוע מיומנים	יח'	4.00	45,000.00	180,000.00
01.1.020	יילון קטיפה קדמי בגוון לפי בחירת האדריכל ובהתאם לתקן אש ולתקינה בישראל	קומפ'	1.00	75,000.00	75,000.00
01.1.030	צוג ידני ממוט אלומיניום כ 14 מטר אורך מורם ומורד על ידי 5 חבלי סנפלינג 9 מ"מ קוטר החבלים נקשרים למוט במרפסת לאבטחתם	קומפ'	5.00	6,000.00	30,000.00
01.1.040	מערכת בד קלעים שחור	קומפ'	1.00	35,000.00	35,000.00
01.1.050	צוג תאורה חשמל + עבור מסך לדים שיוספק על ידי אחרים + הזנה 32 אמפר + 4 תקשורת	קומפ'	1.00	60,000.00	60,000.00
01.1.060	בולמי נפילה למסך הקרנה קיים	קומפ'	2.00	5,500.00	11,000.00
01.1.070	תשתיות למנועי צוגים	קומפ'	1.00	40,000.00	40,000.00
01.1.080	תשתיות לגלגלות צוגים	קומפ'	1.00	30,000.00	30,000.00
<b>סה"כ 01.1 עבודות במה (להעברה לדף ריכוז)</b>					<b>461,000.00</b>
<b>סה"כ 01 עבודות במה (להעברה לדף ריכוז)</b>					<b>461,000.00</b>

זהר שמר ניהול פרויקטים בע"מ office@zs-pm.co.il טל: 09-7452322

22/06/2023

# היכל התרבות כפר יונה - עבודות במה (ריכוז)

דף מס': 003

אספקה והתקנה צוגים ובמה

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 01 עבודות במה
	461,000.00	תת פרק 01.1 עבודות במה
461,000.00		סה"כ 01 עבודות במה

סך הכל	
461,000.00	סה"כ כללי
461,000.00	הנחת עיגול
78,370.00	סה"כ
539,370.00	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

זהר שמר ניהול פרויקטים בע"מ office@zs-pm.co.il טל: 09-7452322

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן

קובץ: היכל תרבות - צוגים

הופק באמצעות בנארית בענן (04.30.1) 04-9884344