

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה

מכרז לעבודות מחזור ופינוי פסולת מערב כפר יונה

פרק 51 הכנה ופירוק, עבודות עפר ומצעים

תת פרק 51.1 הכנה ופירוק, עפר ומצעים

הערה כללית

הביצוע של כל סעיף ע"פ הוראה מפורשת בכתב של מזמין העבודה

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר ליח	סה"כ
51.1.001	חישוב והערמה לצורך מדידה בשטחי האתר, פינוי החומר בסיום המדידה לכל מקום שידרוש מזמין העבודה בשטח הרשות המקומית.	מ"ק	19,036	0.5	9,518
סה"כ פרק 51.1 הכנה ופירוק					9,518

תת פרק 51.2 פסולת

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר ליח	סה"כ
51.2.002	ניפוי ומיון חומר חפור, כולל חפירה בתת הקרקע לצורך טיפול בפסולת, מעורב בפסולת לצורך גריסה או מילוי או סילוק לאתר מטמנה לרבות עירום, איחסון הובלה ופיזור באתר	מ"ק	19,036	30.0	571,080
51.2.003	גריסת פסולת בניין כולל בטונים, בולדרים וכד', לצורך שימוש כחומר מילוי לרבות מיון והפרדה, אחסון, הובלה ופיזור ברחבי כפר יונה/באתר	מ"ק	9,518	3.0	28,554

				העמסה וסילוק פסולת קיימת באתר למטמנה מאושרת מחוץ לגבולות הרשות במרחק כל שהוא. המחיר כולל חפירה ואגרות למינהן. הפינוי יתבצע לפי הנחיות המפקח מראש ובכתב כולל רישום שם אתר השפיכה בהתאם לחוזה חתום עם המטמנה שיוצג ע"י הקבלן לפני הפינוי.	51.2.004
				הביצוע והתשלום מותנה בהכנת תכנית מדידה ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ואימותה ע"י מודד מטעם מזמין העבודה, לפני ואחרי ביצוע, ובמסירת תעודות משלוח ע"י המפקח ותעודות קבלת החומר חתומות ע"י הנהלת אתר השפיכה ובצירוף חשבוניות המוכיחות את התשלום.	
5,711	3.0	1,904	מ"ק		
סה"כ פרק 51.2 מצעים ותשתיות					
605,345				סה"כ פרק 51 הכנה ופירוק	

(יומיות) פרק 60 עבודות רג'י
תת פרק 60.1 עבודות רג'י

סעיף	תאור	יח	כמות	'מחיר ליח	סה"כ
60.1.001	גידור שטח בגדר איסכורית	מטר	250	100.0	25,000
60.1.002	עבודת צוות מדידה.	י"ע	10	2,500.0	25,000
60.1.003	עבודת משאית 20 מ"ק.	י"ע	10	1,800.0	18,000
60.1.004	עבודת יעה אופני מדגם קטרפילר 950 או מקביל.	י"ע	10	2,200.0	22,000
סה"כ תת פרק 60.1 עבודות רג'י					
סה"כ פרק 60 עבודות רג'י					
					90,000

704,863	סה"כ כללי
119,827	מע"מ 17%
824,689	סה"כ כולל מע"מ